

校舎棟		防水工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成高分子系ルーフシート防水	S-F2工法軽歩行用 厚2.0 平面 表面塗装 ｶｰ共	221.	m ²			
合成高分子系ルーフシート防水	S-F2工法軽歩行用 厚2.0 立上 表面塗装 ｶｰ共	76.1	m ²			
防水押えアルミシingle	L=1.5×30×30	89.9	m			
ｸﾞﾙｰﾝ塗膜防水	X-2 平面 標準仕上げ ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 非歩行用	871.	m ²			
ｸﾞﾙｰﾝ塗膜防水	X-2 立上り、立下り 標準仕上げ ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 非歩行用	159.	m ²			
浸透性防水材塗布	水性ｼｰﾙ系 平面	274.	m ²			
浸透性防水材塗布	水性ｼｰﾙ系 立上	32.1	m ²			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼｰﾙ系 (MS-2) 10×10	17.6	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼｰﾙ系 (MS-2) 15×10	183.	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼｰﾙ系 (MS-2) 20×10	194.	m			
ｼﾞｬｰ-ｳﾞｧｲﾄﾞ周囲取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼｰﾙ系 (MS-2) 20×10 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 20×135共	10.4	m			
ﾌﾟｰﾙ周囲取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼｰﾙ系 (MS-2) 30×10 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 30×45共	73.3	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｾﾞﾗｸﾞﾌﾞﾗｲﾄﾞ系 (PS-2) 10×10	27.9	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｾﾞﾘｰｸﾞ系 (PU-2) 10×10	14.4	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｾﾞﾘｰｸﾞ系 (PU-2) 20×10	246.	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｾﾞﾘｰｸﾞ系 (PU-2) 25×10	1,090.	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｾﾞﾘｰｸﾞ系 (PU-2) 30×10	233.	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｾﾞﾘｰｸﾞ系 (PU-2) 35×10	99.4	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｾﾞﾘｰｸﾞ系 (PU-2) 25×10	317.	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｾﾞﾘｰｸﾞ系 (PU-2) 35×10	59.1	m			

